

Vážení spoluobčané,

chci Vás seznámit se stavebními pracemi na Novostavbě tělocvičny ve Vřesině, které proběhly během posledních 3 měsíců (od června do konce srpna 2019)

- byly postaveny a osazeny všechny prvky PREFA konstrukcí
- byla provedena montáž ocelové výztuže pro betonáž podkladového betonu základové desky a následně byla celá plocha základové desky vybetonována
- jsou zabetonovány monolitické stěny ze severu, východu a západu
- je provedena vyzdívka ze ztraceného bednění ze západní strany tělocvičny
- je provedena betonáž základu únikového schodiště
- jsou zabetonovány monolitické sloupy k vynášení monolitických konstrukcí horní stavby a návazně na to se provádí návoz a montáž panelů a bednění pro betonáž monolitických konstrukcí horní stavby a stropů nad 1. NP

Nyní probíhají vyzdívky nad monolitickými stěnami, obvodové vyzdívky včetně vodorovné hydroizolace pod zdívkou.

Dále jsme řešili:

- změnu osazení výplní do vnějšího obvodového pláště budovy tělocvičny a vnitřních prostor, a to v tom, že truhlářské výrobky označené T6, T11, T12 ( kruhová okna, vnitřní dveře a dveře recepce budou nahrazeny výrobky z PVC ).
- se subdodavatelskou firmou Ingenia Dřevostavby, zastoupenou Ing. Romanem Václavíkem z Opavy, technologii a dílenskou dokumentaci pro zhotovení střešní konstrukce a střešního pláště
- se subdodavatelskou firmou Alumoravia s.r.o., zastoupenou Tomášem Březinou z Horní Suché, obvodový plášť prosklené hliníkové fasády i s detaily rámových hliníkových výplní

Pro nezasvěceného občana jednoduše řečeno, odrazili jsme se od země, od základu, a je už vidět, jak stavba roste a jak bude velikostně vypadat.

Ke dni bylo (12.9.2019) na této stavbě proinvestováno 11 029 321,48 Kč.

Hlavním cílem je co nejdříve dostat stavbu pod střechu, neboť léto definitivně skončilo a přichází podzim a zima.

S pozdravem a přáním pěkných podzimních dnů

Stanislav Boček  
místostarosta obce Vřesina



OBEC VŘESINA